

"Утверждаю"

Д.Б.Змитрукевич /

"18" января 2022 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.28

Заказчик: Гродненское РУП "Фармация"

УНП 500059690

Адрес: инд.230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Ожешко, 11

УНП

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт (замена оконных блоков) помещений 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.1.6 и санузла зданий аптечного склада по ул.Дзержинского, 88 в г.Гродно

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.03.2026 г.

Гродненская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость	
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт		
Поправочные коэффициенты	всего	в т.ч. з/пл.								
(10)	...									
1.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. E58-4-1	100 м 0,29	13,6 3,94	198,34 57,52	0,11 0,03				198,45 57,55	
2.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками E46-44-1	100 м2 проемов 0,42	194,14 81,54	2 749,65 1 154,85	118,22 49,65	81,65 34,29			2 867,87 1 204,5	
3.	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 E10-100-4	100 м2 0,42	103,52 43,48	1 755,7 737,39	4,76 2		3,85 1,62	0,55 0,23	1 764,86 741,24	
4.	Дюбель металлический рамный 10 x 152 1/10-240-30-45/13	1000 шт. 0,112					379 42,45	53,59 6	432,59 48,45	
5.	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля, с поворотнo-откидным устройством, с импостом 2/40-10-5-5/10	м2 42					488,74 20 527,08	69,11 2 902,53	557,85 23 429,61	
6.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м E10-103-1	100 м 0,98	13,03 12,77	205,5 201,39			444,08 435,2	62,8 61,54	712,38 698,13	
7.	Установка подоконных досок E10-280-1	100 м 0,29	37,2 10,79	542,52 157,33	0,3 0,09		500,97 145,28	70,83 20,54	1 114,62 323,24	
8.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм 2/40-25-5/35	м 29					36,61 1 061,69	5,18 150,12	41,79 1 211,81	
9.	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх E12-134-6	100 м 0,29	52,63 15,26	830,03 240,71	14,54 4,22		259,7 75,31	36,72 10,65	1 140,99 330,89	
10.	Кронштейн крепежный 1/10-240-38/130	шт. 42					1,24 52,08	0,18 7,36	1,42 59,44	
11.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 320 мм, с односторонним полимерным покрытием 2/20-100-15/45	м 30,5					12,43 379,12	0,75 23,01	13,18 402,13	
12.	Устройство откосов с использованием пвх-профиля без устройства теплоизоляционного слоя E10-265-2	100 м 0,7	65,2 45,64	1 028,28 719,8	6,69 4,68		206,95 144,86	29,26 20,48	1 271,18 889,82	
13.	Панель откоса из поливинилхлоридного профиля 10 x 450 мм 2/40-30/20	м 77					11,36 874,72	1,61 123,69	12,97 998,41	
14.	Уголок из пвх-профиля 2/40-25-15/5-1	м 77					2,06 158,62	0,29 22,43	2,35 181,05	
15.	Установка противомоскитной сетки E10-264-2	100 шт. 0,14	12,71 1,78	200,45 28,06	5,46 0,76				205,91 28,82	
16.	Противомоскитная сетка 2/40-999/133	шт. 14					52,3 732,2	7,4 103,53	59,7 835,73	
Итого по ...				215,2	3 297,05	61,43	34,29	24 630,23	3 452,11	31 440,82
ИТОГО прямые затраты:				215,2	3 297,05	61,43	34,29	24 630,23	3 452,11	31 440,82
Наименование затрат						%	Стоимость; руб.			

Зарплата рабочих			3 297,05
Эксплуатация машин (из расшифровки)			61,44
в т.ч. зарплата машинистов			34,29
ОХР и ОПР	83.83%		2 792,66
Плановая прибыль	45.82% * 1,115		1 701,96
Материалы без НДС			24 630,24
Транспортные расходы			3 452,13
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			35 935,48
Прочие затраты			1 132,66
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		1 132,66
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			37 068,14
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			37 068,14
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве	K=1,009		333,61
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			37 401,75
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			37 401,75
Итого объем работ для налогообложения			37 401,75
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	7 480,35
		ВСЕГО с НДС	44 882,10
		Всего освоено (справочно)	44 882,10

Итого к оплате: 44 882,10 руб.

Сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят два рубля десять копеек

Составил:  / Ю.М.Ропейко /